



O-Ziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>01</b>	<b>DSK</b>				
<b>01.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
01.01.0010	<p>Baustelle einrichten</p> <p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen. Kosten für Vorhaltung, Unterhalten und Betreiben der Geräte sind in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Abrechnung je Einsatzstelle im Ausführungsgebiet.</p>		psch	..... €	..... €
01.01.0020	<p>Baustelle räumen</p> <p>Baustelle von allen Geräten und Anlagen räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Abrechnung je Einsatzstelle im Einsatzgebiet.</p>		psch	..... €	..... €
<b>Summe 01.01 Baustelleneinrichtung</b>					..... €



POSSEHL  
SPEZIALBAU

O-Ziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>01.02</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
01.02.0010	Verkehrssicherung  Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach festgelegtem Verkehrszeichenplan gemäß verkehrsbehördlicher Anordnung für Bauarbeiten auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, unterhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen und entfernen. Die auf der Baustelle unternehmerseitig zu stellenden Verkehrszeichen und Absperrgeräte müssen reflektierend sein. Abrechnung je Einsatzstelle im Einsatzgebiet.				
			psch	..... €	..... €
01.02.0020	Haltverbotsschilder aufstellen  Haltverbotsschilder gemäß verkehrsbehördlicher Anordnung für Bauarbeiten auf Straßen mindestens 72 Stunden vor Baubeginn aufstellen. Die Sperrzeiten sind mit Zusatzschildern anzuzeigen. Nach erfolgter Aufstellung der Haltverbotszeichen sind unmittelbar danach die KFZ - Kennzeichen aller parkenden Fahrzeuge nach der Reihenfolge ihrer Parkaufstellung zu dokumentieren. Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Verkehrszeichen abzubauen und zu entfernen.				
			St	..... €	..... €
	<b>Summe 01.02 Verkehrssicherung</b>				..... €



POSSEHL  
SPEZIALBAU

O-Ziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>01.03</b>	<b>Vorarbeiten</b>				
01.03.0010	<p>Unterlage mit Druckwasser reinigen</p> <p>Unterlage unter Zuhilfenahme von Druckwasser (80 bis 150 bar ) reinigen. Anfallendes Material der Verwendung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = Asphaltbefestigung</p>		m2	..... €	..... €
01.03.0030	<p>Fahrbahnränder abkleben</p> <p>Fahrbahnränder mit geeignetem Material abdecken und nach dem Einbau der DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen</p>		m	..... €	..... €
01.03.0040	<p>Schachtabdeckungen und Straßenabläufe abdecken</p> <p>Schachtabdeckungen und Straßeneinläufe mit geeignetem Material abdecken und nach dem Einbau der DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>		St	..... €	..... €
01.03.0050	<p>Schieber- und Hydrantenkappen abdecken</p> <p>Schieber- u. Hydrantenkappen mit geeignetem Material abdecken und nach dem Einbau der DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>		St	..... €	..... €



POSSEHL  
SPEZIALBAU

O-Ziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.03.0060	<p>Schachtabdeckung regulieren</p> <p>Schachtabdeckung mit Spezial-Hebegerät auf richtige Höhenlage bringen. Abdeckung freistimmen, vorhandenen unbrauchbaren Mörtel entfernen und gründlich reinigen. Die entstandene Fuge innen durch eine aufblasbare Schlauchschalung abdichten. Anschließend mit schnell erhärtendem Kunstharzmörtel vergießen. Unterbauhöhe bis 10cm</p>		St	..... €	..... €
01.03.0070	<p>Straßenabläufe regulieren</p> <p>Straßenabläufe aufnehmen und entsprechend der neuen Straßenhöhe wieder versetzen, einschließlich aller Materialien. Unterbauhöhe bis 10cm</p>		St	..... €	..... €
01.03.0080	<p>Schieber- und Hydrantenkappen regulieren</p> <p>Schieber- und Hydrantenkappen durch Aufstemmen auf richtige Höhenlage bringen und wieder versetzen, einschl. aller Materialien. Unterbauhöhe bis 10cm</p>		St	..... €	..... €
01.03.0090	<p>Längsu. Quermarkierung entfernen *... Freitext ... Plastik aufgelegt*... Freitext ... Mat.d. Verw.zuf. Längsu. Quermarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener und Durchgehender Strich. Strichbreite ' bis 15 cm.'Markierungsstoffart=Plastikmasse aufgelegt. auf 'Asphaltfahrbahn.' Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>		m	..... €	..... €



POSSEHL  
SPEZIALBAU

O-Ziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.03.0100	Längsu. Quermarkierung entfernen *... Freitext ... Plastik aufgelegt*... Freitext ... Mat.d. Verw.zuf. Längsu. Quermarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstri- chen zwei Striche. Unterbrochener und Durchgehender Strich. Strichbreite 'über 15 bis 25 cm.'Markierungsstoffart=Plastikmasse aufgelegt. auf 'Asphaltfahrbahn.'Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		m	..... €	..... €
01.03.0110	Markierung entfernen Plastik aufgelegt*... Freitext ... Mat.d. Verw. zuf. Markierung entfernen. Strichbreite über 25 cm. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Pikti- gramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten um- schliessenden Rechteck. Markierungsstoffart=Plastikmasse aufgelegt. auf 'Asphaltfahrbahn.'Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		m2	..... €	..... €
<b>Summe 01.03 Vorarbeiten</b>				..... €	..... €


 POSSEHL  
SPEZIALBAU

O-Ziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>01.04</b>	<b>Deckenbau</b>				
01.04.0010	<p>Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise</p> <p>Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) aus Asphaltmischgut herstellen. Aufbereitung und Einbau erfolgt in einer fahrbaren, kontinuierlich mischenden Anlage mit angehängter Variobohle/Verteilergerät.</p> <p>DSK - Einbau = Fahrbahnen für Bauklasse I bis IV in Fahrstreifenbreite. Einbau = zweilagig Mischgutsorte = 0/3 mm oder 0/5 mm Einbaumenge = 28 kg/m<sup>2</sup>, Trockenmasse Bindemittel = C65BP1 - DSK Grobe Gesteinskörnung "Edelsplitt, Edelbrechsand, Füller und Zement" Gesteinskörnung Kategorie SZ18 / LA20 , PSV &gt; 53 Mischgutzusammensetzung nach vorzulegender Eignungsnachweis.</p>		m <sup>2</sup>	..... €	..... €
01.04.0020	<p>Zul. DSK in Handeinbau oder Kleinflächen herstellen</p> <p>Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) aus Asphaltmischgut herstellen und von Hand oder in Kleinflächen (Gehwege, etc.) einbauen.</p>		m <sup>2</sup>	..... €	..... €
01.04.0030	<p>Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise als Profilausgleich</p> <p>Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) aus Asphaltmischgut herstellen. Weitere Hinweise siehe Baubeschreibung. Einbau = Fahrbahnen für Bauklasse I bis IV in Fahrstreifenbreite als Profilausgleich. Mischgutsorte = DSK 5 Bindemittel = C65BP1-DSK "Edelsplitt, Edelbrechsand, Füller und Zement" Gesteinskörnungsgemisch GKG 0/5, grobe Gesteinskörnung (GGK) Kategorie SZ18/LA 20, PSV 51 Mischgutzusammensetzung nach Eignungsnachweis</p>		t	..... €	..... €



O-Ziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.04.0040	Asphalt für Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise mit Gummiradwalze abwalzen  Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise nach dem Brechvorgang mit Gummiradwalze abwalzen.				
			m2	..... €	..... €
	<b>Summe 01.04 Deckenbau</b>				..... €



---

O-Ziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
----------	-----------------------	-------	---------	---------	---------

---

**Zusammenstellung der Summen:**

<b>01</b>	<b>DSK</b>			.....	€
<b>01.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			.....	€
<b>01.02</b>	<b>Verkehrssicherung</b>			.....	€
<b>01.03</b>	<b>Vorarbeiten</b>			.....	€
<b>01.04</b>	<b>Deckenbau</b>			.....	€